



PLANTA
ESC. 1/500

SINALIZAÇÃO VERTICAL

| TIPO | QUANT. | ÁREA TOTAL (m ²) |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| PLACAS DE REGULAMENTO | | |
| R-10(=4,50) | 3 | 1,29 |
| R-20(=4,50) | 2 | 0,72 |
| R-60(=4,50) | 13 | 2,55 |
| R-60(=4,50) | 3 | 0,59 |
| R-70(=4,50) | 2 | 0,96 |
| R-19(=4,50) | 2 | 0,39 |
| R-25(=4,50) | 2 | 0,96 |
| R-25(=4,50) | 6 | 1,8 |
| R-35(=4,50) | 3 | 0,96 |
| PLACAS INDICATIVAS | | |
| I-01 | 1 | 7,00 |
| I-02 | 1 | 6,00 |
| I-03 | 1 | 7,00 |
| I-04 | 1 | 6,00 |

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

| TIPO | QUANT. | ÁREA TOTAL (m ²) |
|--------------------------------------|---------|------------------------------|
| LINHAS E FAIXAS | | |
| FAIXA CONTINUA BRANCA (x=12cm) | 1982,57 | 237,86 |
| FAIXA CONTINUA AMARELA (x=12cm) | 30,00 | 3,60 |
| FAIXA TRACEDADA BRANCA (x=12cm) | 1891,32 | 226,96 |
| ÁREA ZEBRADA (x=15cm) | 14,50 | 17,42 |
| LINHA DE RETENÇÃO CONTINUA (x=40cm) | 33,38 | 13,35 |
| LINHA DE RETENÇÃO TRACEDADA (x=40cm) | 10,40 | 4,16 |
| ZONA DE RESERVA | 4 | 108,82 |
| SINAL PREGREENHA | 3 | 11,34 |
| SINAL HORA DE PICO | 5 | 62,32 |
| SINAL HORA PARE | 5 | 35,23 |
| SUB-TOTAL | 2583,9 | 726,53 |
| STATUS | | 86,55 |
| SUB-TOTAL | 41 | 86,55 |

CONTINUA NO SMI.02/A-01.0-V4D-002

NOTAS
1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

| REV. | DESCRIÇÃO | DATA |
|------|-----------------|----------|
| 0 | EMISSÃO INICIAL | 14/08/13 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

OPERA
AV. SANTOS DUMONT
PASSAGEM INFERIOR SOB A VIA EXPRESSA
ESTR. 400+000 A EST. 400+250

EMPRESA PROLESTISTA
SEGEN Engenharia

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENR. GUSTAVO BRASILEIRO COELHO CREA: 13701-D/CE
AOR. IVO EDUARDO SALES FREIRE CAU: N° 478105-2
SUBSTITUO O RES. N°
ARQUIVO MAGNETICO
SMI02A_01_0_V4D_001_0

ESCOLA INDICADA
NÚMERO
REVISÃO